ОСКОЛКОВ НЕТ.РУ

Защита остекления на время строительства

Для застройщиков и подрядчиков



Материал, монтаж и обучение бригады

ОСКОЛКОВ НЕТ.РУ

Когда стекло уже установлено



Царапины и контакты

Инструмент, профили, крепёж, леса и подъёмные люльки рядом со стеклом.



Искры и окалина

Для зон сварки и резки металла подбираем материал по условиям работ и испытаниям.

Плёнка не гарантирует защиту от длительного воздействия крупных расплавленных капель.

ОСКОЛКОВ НЕТ.РУ

Выгода на одном окне

Двухкамерный стеклопакет
2 200 × 1 200 мм = 2,64 м²
32 мм, формула 4–10–4–10–4

Вариант	Стоимость
Новый стеклопакет	≈ 17 968 ₽
Шлифовка и полировка	≈ 11 880 ₽
Протектон Строй плёнка + нарезка	**≈ 2 112 ₽**

≈12% плёнка с нарезкой от цены стеклопакета

В 5,6 раза дешевле полировки

Разница без монтажа: 9 768 ₽

Плёнка: 600 ₽/м²; нарезка: 200 ₽/м².
Без монтажа: 800 ₽/м² × 2,64 = 2 112 ₽.
Альпинисты: +600 ₽/м²; всего за окно 3 696 ₽.
На одну сторону. Доставка и снятие отдельно.
Стеклопакет и полировка — пример для Москвы.
Выгода зависит от предотвращённых повреждений.

ОСКОЛКОВ НЕТ.РУ

Монтаж до и после установки окон



Наносим плёнку в цеху, на площадке или на готовое остекление. Защищаем внешнюю либо внутреннюю сторону по условиям работ.

Окна квартир, витрины стилобатов, нижние этажи и входные группы. Зоны повышенного риска можно выделить в первую очередь.

Совместимость материала, доступ к стеклу и сторону нанесения согласовываем под объект.

ОСКОЛКОВ НЕТ.РУ

Два формата работы

01 Материал + наш монтаж

Рассчитываем объём, подбираем плёнку, поставляем и монтируем по графику объекта.

02 Материал + ваша бригада

Поставляем плёнку, обучаем ваших специалистов и консультируем по технологии.

Возможна поставка только материала. Демонтаж согласовываем отдельно.

ОСКОЛКОВ НЕТ.РУ

Расчёт по документации

Спецификация остекления, планы фасадов или ведомость стеклопакетов.

Протектон Строй

Временная защита стекла



Объём поставки по площади

По проекту определяем площадь, объём Протектон Строй и формат работ.

Цену и график работ согласовываем по параметрам объекта.

ОСКОЛКОВ НЕТ.РУ

Болгарка и сварка: испытание на стекле



1 мин 20 сек

Воздействие болгарки и сварки, снятие плёнки и осмотр стекла после работ.

Смотреть видео на сайте

Толщина образца уточняется. Общий тест не подтверждает свойства каждой модели и результат в условиях вашего объекта.

ОСКОЛКОВ НЕТ.РУ

Этапы работы по объекту

01

Документация

Получаем спецификацию, планы фасадов или ведомость стеклопакетов.

02

Подбор и расчёт

Определяем площадь, материал, формат работ и готовим предложение.

03

Поставка и монтаж

Доставляем плёнку и выполняем работы по согласованному графику.

04

Подготовка к сдаче

При необходимости снимаем плёнку в согласованный срок.

ОСКОЛКОВ НЕТ.РУ

Подготовка остекления к сдаче объекта



При необходимости включаем снятие плёнки в подготовку объекта к передаче. Демонтаж можно обсудить и как отдельную услугу.

До начала работ определяем срок нахождения плёнки на стекле и условия её снятия. График согласовываем с этапами строительства.

Стоимость материала, монтажа, демонтажа и доставки рассчитываем по проекту.

Опыт команды «Винил ТМ»



За новым брендом стоит команда с опытом работы с плёнками и сложными поверхностями.

Оклейка ледового стадиона
Проекты оклейки поездов
Масштабные специальные проекты

Это опыт команды в других направлениях оклейки. Примеры применения на слайдах показаны на иллюстрациях.

ОСКОЛКОВ НЕТ.РУ

Расчёт для вашего объекта

Ваш менеджер: Артем Клевцов

Пришлите спецификацию остекления, планы фасадов или ведомость стеклопакетов. Укажите город, площадь, этап строительства и сроки.

+7 993 591-56-44

info@oskolkovnet.ru

Telegram: @OSKOLKOVNETRU

MAX: +7 993 591-56-44

Решение для застройщиков

Работаем по России и СНГ